

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo-budowlane dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie przy ul. Budowlanych 2
ADRES INWESTYCJI : 84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2
INWESTOR : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2
BRANŻA : budowlana, wod.-kan., c.o. i elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015

WYKONAWCA : Stanisław Wegner
tel. kom. 505 071 990
członek POM/BO/0352/04
nr 1971/Gd/85
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
Data opracowania : czerwiec 2015

Stanisław Wegner

uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
nr 1971/Gd/85
członek POM/BO/0352/04
tel. kom. 505 071 990

INWESTOR :
DYREKTOR SZKOŁY
W. Westa
mgr inż. Wojciech Westa

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace remontowo-budowlane dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie przy ul. Budowlanych 2 polegające na:

1. remoncie części pomieszczeń pracowni gastronomicznej w zakresie:

- remontu toalet uczniowskich (branża budowlana, sanitarna wraz z białym montażem oraz elektryczna),
- remontu korytarza (branża budowlana, elektryczna),
- remontu sali dydaktycznej (branża budowlana, elektryczna, oraz c.o.),
- remontu pokoju nauczycieli (branża budowlana, elektryczna oraz c.o.)

2. remoncie 6 sal lekcyjnych w budynku A (branża budowlana i c.o.).

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | SALA NR 17A | | | |
| 1.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| d.1. | 0354-07 | | | | |
| 1 | SST 01 wy-cena indywidualna | | | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 2 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników wewnętrznych | m | | |
| d.1. | 0354-12 | | | | |
| 1 | SST 01 wy-cena indywidualna | | | | |
| | | 1.55*3 | m | 4.650 | |
| | | | | RAZEM | 4.650 |
| 3 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m ² | | |
| d.1. | 0504-06 | | | | |
| 1 | SST 01 wy-cena indywidualna | | | | |
| | | 2.68*3.98+0.40*2.90+5.68*3.75 | m ² | 33.126 | |
| | | | | RAZEM | 33.126 |
| 4 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych wraz z warstwą wyrównawczą i cokolikiem | m ² | | |
| d.1. | 0504-01 | | | | |
| 1 | SST 01 wy-cena indywidualna | | | | |
| | | 2.68*3.98+0.40*2.90+5.68*3.75 | m ² | 33.126 | |
| | | | | RAZEM | 33.126 |
| 5 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.1. | 1101-02 | | | | |
| 1 | SST 01 wy-cena indywidualna | | | | |
| | | 33.126*0.05 | m ³ | 1.656 | |
| | | | | RAZEM | 1.656 |
| 6 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m ³ | | |
| d.1. | 1101-05 | | | | |
| 1 | SST 01 wy-cena indywidualna | Krotność = 18 | | | |
| | | 1.656 | m ³ | 1.656 | |
| | | | | RAZEM | 1.656 |
| 1.2 | | Roboty murarskie | | | |
| 7 | KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 155 x 30 cm z płyt MDF lakierowanych z wykończeniem krawędzi czołowej i bocznych typu "ćwierćwałek" | szt. | | |
| d.1. | 0129-02 | | | | |
| 2 | SST 02 kalkulacja indywidualna | | | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 1.3 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 8 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu | m ² | | |
| d.1. | 0711-02 | | | | |
| 3 | SST 03 wy-cena indywidualna | | | | |
| | | 8.00 | m ² | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 9 | KNR 2-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.1. | 2009-04 | | | | |
| 3 | SST 03 wy-cena indywidualna | | | | |
| | | 2.68*3.98+0.40*2.90+5.68*3.75 | m ² | 33.126 | |
| | | | | RAZEM | 33.126 |
| 10 | KNR 2-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| d.1. | 2009-08 | | | | |
| 3 | SST 03 wy-cena indywidualna | | | | |
| | | 33.126 | m ² | 33.126 | |
| | | | | RAZEM | 33.126 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 11 | KNR 2-02 d.1. 2009-02 3 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (8.77+3.09+0.85)*2*1.54 | m ² m ² | 39.147 | |
| | | | | RAZEM | 39.147 |
| 12 | KNR 2-02 d.1. 2009-07 3 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 39.147 | m ² m ² | 39.147 | |
| | | | | RAZEM | 39.147 |
| 13 | KNR 2-02 d.1. 1215-01 3 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - kratka wentylacyjna 14x20 cm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 1.4 | | Remont podłóg | | | |
| 14 | KNR 2-02 d.1. 1102-01 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-te na ostro 2.68*3.98+0.40*2.90+5.68*3.75 | m ² m ² | 33.126 | |
| | | | | RAZEM | 33.126 |
| 15 | KNR 2-02 d.1. 1102-03 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące-nie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 2.68*3.98+0.40*2.90+5.68*3.75 | m ² m ² | 33.126 | |
| | | | | RAZEM | 33.126 |
| 16 | KNR K-04 d.1. 0501-01 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. 8 m ² 2.68*3.98+0.40*2.90+5.68*3.75 | m ² m ² | 33.126 | |
| | | | | RAZEM | 33.126 |
| 17 | KNR K-04 d.1. 0501-04 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 2.68*3.98+0.40*2.90+5.68*3.75+(8.77+3.09+0.85)*2*0.10 | m ² m ² | 35.668 | |
| | | | | RAZEM | 35.668 |
| 18 | KNR 2-02 d.1. 1112-05 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z cokołem 10 cm 2.68*3.98+0.40*2.90+5.68*3.75+(8.77+3.09+0.85)*2*0.10 | m ² m ² | 35.668 | |
| | | | | RAZEM | 35.668 |
| 19 | KNR 2-02 d.1. 1112-09 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 35.668 | m ² m ² | 35.668 | |
| | | | | RAZEM | 35.668 |
| 20 | KNR-W 4-01 d.1. 0819-04 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Pokrycie posadzki emulsją polimerową 35.668 | m ² m ² | 35.668 | |
| | | | | RAZEM | 35.668 |
| 21 | KNR-W 4-01 d.1. 0817-05 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Listwy posadzkowe maskujące z profili aluminiowych | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| | | 0.80*2 | m | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 1.5 | | Osadzenie stolarki drzwiowej | | | |
| 22 d.1. 5 | KNR-W 2-02 1022-01 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone szer. 90 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - kompletne z wkładką pa- tentową | m ² | | |
| | | 0.90*2.05*2 | m ² | 3.690 | |
| | | | | RAZEM | 3.690 |
| 23 d.1. 5 | KNR-W 2-02 1026-01 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice MDF "90" w okleinie drewnopodobnej CPL - regulowane | m ² | | |
| | | 0.90*2.05*2 | m ² | 3.690 | |
| | | | | RAZEM | 3.690 |
| 1.6 | | Roboty malarskie | | | |
| 24 d.1. 6 | KNR 4-01 1202-09 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 33.126+39.147 | m ² | 72.273 | |
| | | | | RAZEM | 72.273 |
| 25 d.1. 6 | KNR 2-02 1505-03 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym | m ² | | |
| | | 2.68*3.98+0.40*2.90+5.68*3.75 | m ² | 33.126 | |
| | | | | RAZEM | 33.126 |
| 26 d.1. 6 | KNR 2-02 1505-03 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych | m ² | | |
| | | (8.77+3.09+0.85)*2*1.54 | m ² | 39.147 | |
| | | | | RAZEM | 39.147 |
| 27 d.1. 6 | KNR 4-01 1206-05 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwu- krotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| | | (8.77+3.09+0.85)*2*1.60-0.90*1.60*2-2.64*0.60 | m ² | 36.208 | |
| | | | | RAZEM | 36.208 |
| 1.7 | | Roboty co | | | |
| 28 d.1. 7 | KNR 4-01 0208-03 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 29 d.1. 7 | KNR 4-01 0339-03 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 3.14*2 | m | 6.280 | |
| | | | | RAZEM | 6.280 |
| 30 d.1. 7 | KNR 4-01 0336-01 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 1.20*2+0.60*2*2 | m | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 4.800 |
| 31 d.1. 7 | KNR 4-01 0326-03 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | 3.14*2 | m | 6.280 | |
| | | | | RAZEM | 6.280 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|---|------------------|----------------|---------------|
| 32 | KNR 4-01 d.1. 0326-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 1.20*2+0.60*2*2 | m m | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 4.800 |
| 33 | KNR-W 4-02 d.1. 0520-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 3 | kpl. kpl. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 34 | KNR 4-01 d.1. 0206-04 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 35 | KNR-W 4-02 d.1. 0506-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm (3.64*2+0.50*3)*2 | m m | 17.560 | |
| | | | | RAZEM | 17.560 |
| 36 | KNR INS- d.1. TAL 0301-04 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) w otulinie ze spienionego polietylenu 3.64*2*2 | m m | 14.560 | |
| | | | | RAZEM | 14.560 |
| 37 | KNR INS- d.1. TAL 0301-03 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 1.20*2+0.60*2*2 | m m | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 4.800 |
| 38 | KNR INS- d.1. TAL 0305-08 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach 2*3 | kol. kol. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 39 | KNR INS- d.1. TAL 0309-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Zawór skośny lub grzejnikowy c.o.o śr.nom. 15 mm 2*3 | szt. szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 40 | KNR-W 2-15 d.1. 0418-07 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 600/1200 z głowicą termostatyczną 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 41 | KNR 2-15 d.1. 0110-01 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Proba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 14.56 | m m | 14.560 | |
| | | | | RAZEM | 14.560 |
| 1.8 | 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne | | | |
| 42 | KNR 4-03 d.1. 1134-01 8 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do malowania sufitu | szt. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|---|------|--------------|----------------|
| | | 12 | szt. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 43 | KNR 4-03 d.1. 1122-02 8 SST 09 wycena indywidualna | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 wraz z puszkami | szt. | | |
| | 6 | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 44 | KNR 4-03 d.1. 1124-01 8 SST 09 wycena indywidualna | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wyłot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) wraz z puszkami | szt. | | |
| | 2 | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 45 | KNR 4-03 d.1. 1116-03 8 SST 09 wycena indywidualna | Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | | |
| | 86.00 | | m | 86.000 | |
| | | | | RAZEM | 86.000 |
| 46 | KNNR 5 d.1. 1207-01 8 SST 09 wycena indywidualna | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | m | | |
| | 65.00 | | m | 65.000 | |
| | | | | RAZEM | 65.000 |
| 47 | KNNR 5 d.1. 0205-01 8 SST 09 wycena indywidualna | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5 | m | | |
| | 58.00 | | m | 58.000 | |
| | | | | RAZEM | 58.000 |
| 48 | KNR 5-08 d.1. 0209-02 8 SST 09 wycena indywidualna | Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDYp 450/750V, 3x2,5 mm ² | m | | |
| | 102.00 | | m | 102.000 | |
| | | | | RAZEM | 102.000 |
| 49 | KNNR 5 d.1. 1208-01 8 SST 09 wycena indywidualna | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | | |
| | 65.00 | | m | 65.000 | |
| | | | | RAZEM | 65.000 |
| 50 | KNR 5-08 d.1. 0309-03 8 SST 09 wycena indywidualna | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe pojedyncze IP20 DA-TA, 16A, 230V, L+N+PE z ramką | szt. | | |
| | 2 | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 51 | KNR 5-08 d.1. 0309-03 8 SST 09 wycena indywidualna | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe podwójne IP20, 16A, 230V, L+N+PE z ramką | szt. | | |
| | 3 | | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 52 | KNR 5-08 d.1. 0307-02 8 SST 09 wycena indywidualna | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem | szt. | | |
| | 2 | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 53 | KNR 5-08 d.1. 0511-13 8 SST 09 wycena indywidualna | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem - Oprawa oświetleniowa natynkowa 120x30 cm z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i poprzeczkami z elektronicznym układem zasilającym 2x36 W, malowana proszkowo | szt. | | |
| | | 11 | szt. | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 54 | KNNR 5 d.1. 1203-08 8 SST 09 wycena indywidualna | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | | |
| | | 82 | szt.żył | 82.000 | |
| | | | | RAZEM | 82.000 |
| 55 | KNNR 5 d.1. 1301-01 8 SST 09 wycena indywidualna | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | po-miar | | |
| | | 3 | po-miar | 3 | |
| | | | | RAZEM | 3 |
| 56 | KNR 13-21 d.1. 0301-03 8 SST 09 wycena indywidualna | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.pom. | | |
| | | 2 | kpl.pom. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 57 | Wycena własna d.1. własna 8 SST 09 wycena indywidualna | Inwentaryzacja obwodów elektrycznych | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | POM. NR 17B | | | |
| 2.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 58 | KNR 4-01 d.2. 0354-07 1 SST 01 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 59 | KNR 4-01 d.2. 0354-12 1 SST 01 wycena indywidualna | Wykucie z muru podokienników wewnętrznych | m | | |
| | | 0.95*2 | m | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 60 | KNR 4-04 d.2. 0504-06 1 SST 01 wycena indywidualna | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznego - rulony | m ² | | |
| | | 2.85*4.19 | m ² | 11.942 | |
| | | | | RAZEM | 11.942 |
| 61 | KNR 4-04 d.2. 0504-01 1 SST 01 wycena indywidualna | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych wraz z warstwą wyrównawczą i cokolikiem | m ² | | |
| | | 2.85*4.19 | m ² | 11.942 | |
| | | | | RAZEM | 11.942 |
| 62 | KNR 4-04 d.2. 1101-02 1 SST 01 wycena indywidualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 11.942*0.05 | m ³ | 0.597 | |
| | | | | RAZEM | 0.597 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 63 | KNR 4-04 d.2. 1101-05 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 18 | m ³ | | |
| | | 0.597 | m ³ | 0.597 | |
| | | | | RAZEM | 0.597 |
| 2.2 | | Roboty murarskie | | | |
| 64 | KNR 2-02 d.2. 0129-02 2 SST 02 kal- kulacja indy- dualna | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 95 x 30 cm z płyt MDF lakie- rowanych z wykończeniem krawędzi czołowej i bocznych typu "ćwierćwałek" | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 2.3 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 65 | KNR-W 4-01 d.2. 0711-02 3 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia- nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu | m ² | | |
| | | 2.00 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 66 | KNR 2-02 d.2. 2009-04 3 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 2.85*4.19 | m ² | 11.942 | |
| | | | | RAZEM | 11.942 |
| 67 | KNR 2-02 d.2. 2009-08 3 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 11.942 | m ² | 11.942 | |
| | | | | RAZEM | 11.942 |
| 68 | KNR 2-02 d.2. 2009-02 3 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | (2.85+4.19)*2*3.14-0.90*2.05 | m ² | 42.366 | |
| | | | | RAZEM | 42.366 |
| 69 | KNR 2-02 d.2. 2009-07 3 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 42.366 | m ² | 42.366 | |
| | | | | RAZEM | 42.366 |
| 70 | KNR 2-02 d.2. 1215-01 3 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - kratka wentylacyjna 14x20 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2.4 | | Remont podłóg | | | |
| 71 | KNR 2-02 d.2. 1102-01 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro | m ² | | |
| | | 2.85*4.19 | m ² | 11.942 | |
| | | | | RAZEM | 11.942 |
| 72 | KNR 2-02 d.2. 1102-03 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące- nie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 | m ² | | |
| | | 2.85*4.19 | m ² | 11.942 | |
| | | | | RAZEM | 11.942 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 73 | KNR K-04 d.2. 0501-01 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. 8 m2 | m ² | | |
| | | 2.85*4.19 | m ² | 11.942 | |
| | | | | RAZEM | 11.942 |
| 74 | KNR K-04 d.2. 0501-04 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą | m ² | | |
| | | 2.85*4.19+(2.85+4.19)*2*0.10 | m ² | 13.350 | |
| | | | | RAZEM | 13.350 |
| 75 | KNR 2-02 d.2. 1112-05 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z cokołem 10 cm | m ² | | |
| | | 2.85*4.19+(2.85+4.19)*2*0.10 | m ² | 13.350 | |
| | | | | RAZEM | 13.350 |
| 76 | KNR 2-02 d.2. 1112-09 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 2.85*4.19+(2.85+4.19)*2*0.10 | m ² | 13.350 | |
| | | | | RAZEM | 13.350 |
| 77 | KNR-W 4-01 d.2. 0819-04 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Pokrycie posadzki emulsją polimerową | m ² | | |
| | | 2.85*4.19+(2.85+4.19)*2*0.10 | m ² | 13.350 | |
| | | | | RAZEM | 13.350 |
| 78 | KNR-W 4-01 d.2. 0817-05 4 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Listwy posadzkowe maskujące z profili aluminiowych | m | | |
| | | 0.80 | m | 0.800 | |
| | | | | RAZEM | 0.800 |
| 2.5 | | Osadzenie stolarki drzwiowej | | | |
| 79 | KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 5 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 80 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - kompletne z wkładką patentową | m ² | | |
| | | 0.80*2.05 | m ² | 1.640 | |
| | | | | RAZEM | 1.640 |
| 80 | KNR-W 2-02 d.2. 1026-01 5 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice MDF "80" w okleinie drewnopodobnej CPL - regulowane | m ² | | |
| | | 0.80*2.05 | m ² | 1.640 | |
| | | | | RAZEM | 1.640 |
| 2.6 | | Roboty malarskie | | | |
| 81 | KNR 4-01 d.2. 1202-09 6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 11.273+42.571 | m ² | 53.844 | |
| | | | | RAZEM | 53.844 |
| 82 | KNR 2-02 d.2. 1505-03 6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym | m ² | | |
| | | 2.85*4.19 | m ² | 11.942 | |
| | | | | RAZEM | 11.942 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 83 | KNR 2-02 d.2. 1505-03 6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (2.85+4.19)*2*3.14-0.80*2.05 | m ² m ² | 42.571 | |
| | | | | RAZEM | 42.571 |
| 2.7 | | Roboty co | | | |
| 84 | KNR 4-01 d.2. 0208-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 85 | KNR 4-01 d.2. 0339-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.14 | m m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 86 | KNR 4-01 d.2. 0336-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20+0.60*2 | m m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 87 | KNR 4-01 d.2. 0326-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 3.14 | m m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 88 | KNR 4-01 d.2. 0326-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 1.20+0.60*2 | m m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 89 | KNR-W 4-02 d.2. 0520-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 90 | KNR 4-01 d.2. 0206-04 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 91 | KNR-W 4-02 d.2. 0506-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm (3.64*2+0.50*3)*2 | m m | 17.560 | |
| | | | | RAZEM | 17.560 |
| 92 | KNR INS- d.2. TAL 0301-04 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) w otulinie ze spienionego polietylenu 3.64*2 | m m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 93 | KNR INS- d.2. TAL 0301-03 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|--|------|--------------|---------------|
| | | 1.20*2+0.60*2 | m | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 94 | KNR INS- d.2. TAL 0305-08 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach | kol. | | |
| | | 2*2 | kol. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 95 | KNR INS- d.2. TAL 0309-02 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Zawór skośny lub grzejnikowy c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 2*2 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 96 | KNR-W 2-15 d.2. 0418-07 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Grzejniki stalowe dwupłytowe - V22 600/800 z głowicą termostatyczną | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 97 | KNR 2-15 d.2. 0110-01 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Proba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | | |
| | | 7.25+3.60 | m | 10.850 | |
| | | | | RAZEM | 10.850 |
| 2.8 | | Roboty wod.-kan. | | | |
| 98 | KNR-W 4-02 d.2. 0120-01 8 z.o.2.9. SST 07 wycena indywidualna | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm | m | | |
| | | 8.00 | m | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 99 | KNR-W 4-02 d.2. 0229-04 8 z.o.2.9. SST 07 wycena indywidualna | Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | | |
| | | 2.00 | m | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 100 | kalkulacja własna d.2. 8 SST 07 wycena indywidualna | Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych 1/2" | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 101 | KNR INS- d.2. TAL 0102-02 8 SST 07 wycena indywidualna | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | | |
| | | 12.40 | m | 12.400 | |
| | | | | RAZEM | 12.400 |
| 102 | KNR 0-34 d.2. 0101-01 8 SST 07 wycena indywidualna | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm | m | | |
| | | 12.40 | m | 12.400 | |
| | | | | RAZEM | 12.400 |
| 103 | KNR-W 2-15 d.2. 0208-01 8 SST 07 wycena indywidualna | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | | |
| | | 6.80 | m | 6.800 | |
| | | | | RAZEM | 6.800 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--|--|-------|--------------|---------------|
| 104 | KNR-W 2-15 d.2. 0117-01 8 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpal- nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 105 | KNR-W 2-15 d.2. 0133-01 8 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nomi- nalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 106 | KNR-W 2-15 d.2. 0211-01 8 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej | | |
| | | 1 | podej | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 107 | KNR 2-15 d.2. 0221-02 8 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych na szafce - całość Inwestora z de- montażu | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 108 | KNR 2-15 d.2. 0110-04 8 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | | |
| | | 12.40 | m | 12.400 | |
| | | | | RAZEM | 12.400 |
| 2.9 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne | | | | | |
| 109 | KNR 4-03 d.2. 1134-01 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do malowania sufitu | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 110 | KNR 4-03 d.2. 1122-02 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość bie- gunów 2 + 0 wraz z puszkami | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 111 | KNR 4-03 d.2. 1124-01 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy- lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) wraz z puszkami | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 112 | KNR 4-03 d.2. 1116-03 9 SST 12 wy- cena indywi- dualna | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | | |
| | | 46.00 | m | 46.000 | |
| | | | | RAZEM | 46.000 |
| 113 | KNNR 5 d.2. 1207-01 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | | |
| | | 14.00 | m | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|--|--------------|--------------|---------------|
| 114 | KNNR 5 d.2. 0205-01 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5 | m | | |
| | | 28.00 | m | 28.000 | |
| | | | | RAZEM | 28.000 |
| 115 | KNR 5-08 d.2. 0209-02 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDYp 450/750V, 3x2,5 mm ² | m | | |
| | | 42.00 | m | 42.000 | |
| | | | | RAZEM | 42.000 |
| 116 | KNNR 5 d.2. 1208-01 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | | |
| | | 14.00 | m | 14.00 | |
| | | | | RAZEM | 14.00 |
| 117 | KNR 5-08 d.2. 0309-03 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe pojedyncze IP20 DA-TA, 16A, 230V, L+N+PE z ramką | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 118 | KNR 5-08 d.2. 0309-03 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe podwójne IP20, 16A, 230V, L+N+PE z ramką | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 119 | KNR 5-08 d.2. 0307-02 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 120 | KNR 5-08 d.2. 0511-13 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem - Oprawa oświetleniowa natynkowa 120x30 cm z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i przepreczkami z elektronicznym układem zasilającym 2x36 W, malowana proszkowo | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 121 | KNNR 5 d.2. 1203-08 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce | szt.ż ył | | |
| | | 42 | szt.ż ył | 42.000 | |
| | | | | RAZEM | 42.000 |
| 122 | KNNR 5 d.2. 1301-01 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | po- miar | | |
| | | 2 | po- miar | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |
| 123 | KNR 13-21 d.2. 0301-03 9 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.p om. | | |
| | | 1 | kpl.p om. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 124 | Wycena własna d.2. 9 SST 09 wycena indywidualna | Inwentaryzacja obwodów elektrycznych | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | KORYTARZ PRZY PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ | | | |
| 3.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 125 | KNR 4-01 d.3. 0354-07 1 SST 01 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 126 | KNR 4-04 d.3. 0504-03 1 SST 01 wycena indywidualna | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m ² | | |
| | | 1.73*2.54+1.15*3.14+2.62*2.41+1.28*1.56+0.99*1.04 | m ² | 17.346 | |
| | | | | RAZEM | 17.346 |
| 127 | KNR 4-04 d.3. 0504-01 1 SST 01 wycena indywidualna | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych wraz z warstwą wyrównawczą i cokolikiem | m ² | | |
| | | 1.73*2.54+1.15*3.14+2.62*2.41+1.28*1.56+0.99*1.04 | m ² | 17.346 | |
| | | | | RAZEM | 17.346 |
| 128 | KNR 4-04 d.3. 1101-02 1 SST 01 wycena indywidualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 17.346*0.05 | m ³ | 0.867 | |
| | | | | RAZEM | 0.867 |
| 129 | KNR 4-04 d.3. 1101-05 1 SST 01 wycena indywidualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 18 | m ³ | | |
| | | 0.867 | m ³ | 0.867 | |
| | | | | RAZEM | 0.867 |
| 3.2 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 130 | KNR-W 4-01 d.3. 0711-02 2 SST 03 wycena indywidualna | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu | m ² | | |
| | | 6.00 | m ² | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 131 | KNR 2-02 d.3. 2009-04 2 SST 03 wycena indywidualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 1.73*2.54+1.15*3.14+2.62*2.41+1.28*1.56+0.99*1.04 | m ² | 17.346 | |
| | | | | RAZEM | 17.346 |
| 132 | KNR 2-02 d.3. 2009-08 2 SST 03 wycena indywidualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 1.73*2.54+1.15*3.14+2.62*2.41+1.28*1.56+0.99*1.04 | m ² | 17.346 | |
| | | | | RAZEM | 17.346 |
| 133 | KNR 2-02 d.3. 2009-02 2 SST 03 wycena indywidualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | (3.89+0.58+8.25+1.04)*2*1.54 | m ² | 42.381 | |
| | | | | RAZEM | 42.381 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 134 | KNR 2-02 d.3. 2009-07 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (3.89+0.58+8.25+1.04)*2*1.54 | m ² m ² | 42.381 | |
| | | | | RAZEM | 42.381 |
| 3.3 | | Remont podłóg | | | |
| 135 | KNR 2-02 d.3. 1102-01 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro 1.73*2.54+1.15*3.14+2.62*2.41+1.28*1.56+0.99*1.04 | m ² m ² | 17.346 | |
| | | | | RAZEM | 17.346 |
| 136 | KNR 2-02 d.3. 1102-03 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące- nie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 1.73*2.54+1.15*3.14+2.62*2.41+1.28*1.56+0.99*1.04 | m ² m ² | 17.346 | |
| | | | | RAZEM | 17.346 |
| 137 | KNR K-04 d.3. 0501-01 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. 8 m2 1.73*2.54+1.15*3.14+2.62*2.41+1.28*1.56+0.99*1.04 | m ² m ² | 17.346 | |
| | | | | RAZEM | 17.346 |
| 138 | KNR K-04 d.3. 0501-04 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 1.73*2.54+1.15*3.14+2.62*2.41+1.28*1.56+0.99*1.04 | m ² m ² | 17.346 | |
| | | | | RAZEM | 17.346 |
| 139 | KNR 2-02 d.3. 1112-05 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z cokołem 10 cm 1.73*2.54+1.15*3.14+2.62*2.41+1.28*1.56+0.99*1.04+(3.87+0.58+8.30)*2*0.10 | m ² m ² | 19.896 | |
| | | | | RAZEM | 19.896 |
| 140 | KNR 2-02 d.3. 1112-09 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19.896 | m ² m ² | 19.896 | |
| | | | | RAZEM | 19.896 |
| 141 | KNR-W 4-01 d.3. 0819-04 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Pokrycie posadzki emulsją polimerową 19.896 | m ² m ² | 19.896 | |
| | | | | RAZEM | 19.896 |
| 142 | KNR-W 4-01 d.3. 0817-05 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Listwy posadzkowe maskujące z profili aluminiowych 1.00*3 | m m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 3.4 | | Roboty malarskie | | | |
| 143 | KNR 4-01 d.3. 1202-09 4 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 17.346+42.381 | m ² m ² | 59.727 | |
| | | | | RAZEM | 59.727 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 144 | KNR 2-02 d.3. 1505-03 4 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.73*2.54+1.15*3.14+2.62*2.41+1.28*1.56+0.99*1.04 | m ² m ² | 17.346 | |
| | | | | RAZEM | 17.346 |
| 145 | KNR 2-02 d.3. 1505-03 4 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych (3.89+0.58+8.25+1.04)*2*1.54 | m ² m ² | 42.381 | |
| | | | | RAZEM | 42.381 |
| 146 | KNR 4-01 d.3. 1206-05 4 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (3.89+0.58+8.25+1.04)*2*1.60 | m ² m ² | 44.032 | |
| | | | | RAZEM | 44.032 |
| 3.5 | | Osadzenie stolarki drzwiowej | | | |
| 147 | KNR-W 2-02 d.3. 1022-01 5 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 90 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - kompletne z wkładką patentową 0.90*2.05 | m ² m ² | 1.845 | |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 148 | KNR-W 2-02 d.3. 1022-01 5 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 80 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - kompletne z wkładką patentową 0.80*2.05*3 | m ² m ² | 4.920 | |
| | | | | RAZEM | 4.920 |
| 149 | KNR-W 2-02 d.3. 1026-01 5 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice MDF "80" w okleinie drewnopodobnej CPL o szer.10 cm 0.80*2.05 | m ² m ² | 1.640 | |
| | | | | RAZEM | 1.640 |
| 150 | KNR-W 2-02 d.3. 1026-01 5 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice MDF "80" w okleinie drewnopodobnej CPL - regulowane 0.80*2.05*2 | m ² m ² | 3.280 | |
| | | | | RAZEM | 3.280 |
| 151 | KNR-W 2-02 d.3. 1026-01 5 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice MDF "90" w okleinie drewnopodobnej CPL - regulowane 0.90*2.05*1 | m ² m ² | 1.845 | |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 3.6 | 4531000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne | | | |
| 152 | KNR 4-03 d.3. 1134-01 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym - do malowania sufitu 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 153 | KNR 4-03 d.3. 1124-01 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy-lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) wraz z puszkami 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|--|--------------|--------------|---------------|
| 154 | KNR 4-03 d.3. 1116-03 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | | |
| | | 48.00 | m | 48.000 | |
| | | | | RAZEM | 48.000 |
| 155 | KNNR 5 d.3. 1207-01 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | | |
| | | 18.00 | m | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 156 | KNNR 5 d.3. 0205-01 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5 | m | | |
| | | 16.80 | m | 16.800 | |
| | | | | RAZEM | 16.800 |
| 157 | KNNR 5 d.3. 1208-01 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | | |
| | | 18.00 | m | 18.00 | |
| | | | | RAZEM | 18.00 |
| 158 | KNR 5-08 d.3. 0307-02 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- wych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 159 | KNR 5-08 d.3. 0511-13 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalow- ej z kloszem lub rastrem - Oprawa oświetleniowa natynkowa 120x30 cm z rastrem parabolicznym, odbłyśnikiem i poprzeczkami z elektronicznym układem zasilającym 2x36 W, malowana proszkowo | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 160 | KNNR 5 d.3. 1203-08 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce | szt.ż ył | | |
| | | 36 | szt.ż ył | 36.000 | |
| | | | | RAZEM | 36.000 |
| 161 | kalkulacja d.3. własna 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Dostosowanie istniejącej tablicy rozdzielczej do potrzeb remontowanych pomiesz- czeń | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 162 | KNNR 5 d.3. 1301-01 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | po- miar | | |
| | | 2 | po- miar | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |
| 163 | KNR 13-21 d.3. 0301-03 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.p om. | | |
| | | 1 | kpl.p om. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------|--------------|--------------|
| 164 | Wycena d.3. własna 6 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Inwentaryzacja obwodów elektrycznych | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | | POM. 17E SANITARIAT | | | |
| 4.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 165 | KNR 4-01 d.4. 0354-04 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 166 | KNR-W 4-01 d.4. 0346-03 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. | m ² | | |
| | | (1.14+0.12+0.40+0.50+0.33+0.85*2)*2.20 | m ² | 9.218 | |
| | | | | RAZEM | 9.218 |
| 167 | KNNR-W 3 d.4. 0614-05 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Rozebranie okładziny ściennej | m ² | | |
| | | (1.60+1.15)*2*2.00-0.80*2.00 | m ² | 9.400 | |
| | | | | RAZEM | 9.400 |
| 168 | KNR 4-04 d.4. 0504-03 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z warstwą wyrównawczą | m ² | | |
| | | 1.60*1.15 | m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |
| 169 | KNR 4-04 d.4. 1101-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 9.40*0.03+1.84*0.04 | m ³ | 0.356 | |
| | | | | RAZEM | 0.356 |
| 170 | KNR 4-04 d.4. 1101-05 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 18 | m ³ | | |
| | | 0.356 | m ³ | 0.356 | |
| | | | | RAZEM | 0.356 |
| 4.2 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 171 | KNR 2-02 d.4. 0803-02 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| | | (1.60+1.15)*2*2.00-0.80*2.00 | m ² | 9.400 | |
| | | | | RAZEM | 9.400 |
| 172 | KNR 2-02 d.4. 2009-03 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym | m ² | | |
| | | 1.60*1.15 | m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |
| 173 | KNR 2-02 d.4. 2009-08 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 1.60*1.15 | m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 174 | KNR 2-02 d.4. 2009-02 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1.60+1.15)*2*1.00 | m ² m ² | 5.500 | |
| | | | | RAZEM | 5.500 |
| 175 | KNR 2-02 d.4. 2009-07 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (1.60+1.15)*2*1.00 | m ² m ² | 5.500 | |
| | | | | RAZEM | 5.500 |
| 176 | KNR-W 2-02 d.4. 0840-05 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej (3.43+3.62+1.30+1.23)*2*2.00-0.80*2.00-0.80*0.60*2 | m ² m ² | 35.760 | |
| | | | | RAZEM | 35.760 |
| 177 | KNR-W 2-02 d.4. 0840-07 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lus- tra 0.80*0.60*2 | m ² m ² | 0.960 | |
| | | | | RAZEM | 0.960 |
| 4.3 | Remont podłóg | | | | |
| 178 | KNR 2-02 d.4. 1102-01 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro 1.60*1.15 | m ² m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |
| 179 | KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinięciem na ściany do wys. 15 cm 1.60*1.15+(1.60+1.15)*2*0.20 | m ² m ² | 2.940 | |
| | | | | RAZEM | 2.940 |
| 180 | KNR 2-02 d.4. 1118-08 3 z.sz. 5.7.d SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki płytkowe z płytek gersowych antypoślizgowych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą układanie w "karo". 1.60*1.15 | m ² m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |
| 4.4 | Roboty malarskie | | | | |
| 181 | KNR 4-01 d.4. 1202-09 4 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.60*1.15+(1.60+1.15)*2*1.00 | m ² m ² | 7.340 | |
| | | | | RAZEM | 7.340 |
| 182 | KNR 2-02 d.4. 1505-03 4 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.60*1.15 | m ² m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |
| 183 | KNR 2-02 d.4. 1505-03 4 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorze białym (1.60+1.15)*2*1.00 | m ² m ² | 5.500 | |
| | | | | RAZEM | 5.500 |
| 4.5 | Osadzenie stolarki drzwiowej | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 184 | KNR-W 2-02 d.4. 1022-01 5 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 80 jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe 0.80*2.05*1 | m ² m ² | 1.640 | |
| | | | | RAZEM | 1.640 |
| 185 | KNR-W 2-02 d.4. 1026-01 5 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice regulowane MDF w okleinie drewnopodobnej CPL o szer.16 cm 0.80*2.05*1 | m ² m ² | 1.640 | |
| | | | | RAZEM | 1.640 |
| 4.6 | | Roboty wod.-kan. | | | |
| 186 | KNR-W 4-02 d.4. 0141-01 6 z.o.2.9. SST 07 wy- cena indywi- dualna | Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej wraz z umywalką 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 187 | KNR-W 4-02 d.4. 0235-08 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływo- wych - ustęp z miską porcelanową 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 188 | KNR-W 4-02 d.4. 0120-01 6 z.o.2.9. SST 07 wy- cena indywi- dualna | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 16.00 | m m | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 189 | KNR-W 4-02 d.4. 0229-04 6 z.o.2.9. SST 07 wy- cena indywi- dualna | Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2.96*2+5.60 | m m | 11.520 | |
| | | | | RAZEM | 11.520 |
| 190 | kalkulacja d.4. własna 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych 1/2" 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 191 | KNR INS- d.4. TAL 0102-02 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.96*4+8.60 | m m | 20.440 | |
| | | | | RAZEM | 20.440 |
| 192 | KNR 0-34 d.4. 0101-01 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm 20.44 | m m | 20.440 | |
| | | | | RAZEM | 20.440 |
| 193 | KNR-W 2-15 d.4. 0208-01 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal- nych o połączeniach wciskowych 3.50 | m m | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|--|-------|--------------|---------------|
| 194 | KNR-W 2-15 d.4. 0117-01 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 195 | KNR-W 2-15 d.4. 0208-03 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | | |
| | | 2.50 | m | 2.500 | |
| | | | | RAZEM | 2.500 |
| 196 | KNR-W 2-15 d.4. 0133-01 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 197 | KNR-W 2-15 d.4. 0211-01 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej | | |
| | | 1 | podej | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 198 | KNR 2-15 d.4. 0221-02 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpostumentem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 199 | KNR 2-15 d.4. 0115-02 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 200 | KNR 2-15 d.4. 0224-03 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 201 | KNR-W 2-15 d.4. 0128-02 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | | |
| | | 20.44 | m | 20.440 | |
| | | | | RAZEM | 20.440 |
| 202 | KNR 2-15 d.4. 0110-04 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | | |
| | | 20.44 | m | 20.440 | |
| | | | | RAZEM | 20.440 |
| 4.7 | | Roboty elektryczne | | | |
| 203 | KNNR 9 d.4. 0501-05 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|------|--------------|--------------|
| 204 | KNNR 9 d.4. 0401-07 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego | szt | | |
| | | 1 | szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 205 | KNNR 9 d.4. 0403-06 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60 mm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 206 | KNNR 9 d.4. 0301-03 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtykowego, płaskiego lub kabelkowego okrągłego | m | | |
| | | 8.00 | m | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 207 | KNNR 5 d.4. 1209-0401 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | | |
| | | 1 | otw. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 208 | KNNR 5 d.4. 1207-01 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle | m | | |
| | | 3.00 | m | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 209 | KNNR 5 d.4. 1208-01 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | | |
| | | 3.00 | m | 3 | |
| | | | | RAZEM | 3 |
| 210 | KNNR 5 d.4. 0205-01 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ² | m | | |
| | | 25.00 | m | 25.00 | |
| | | | | RAZEM | 25.00 |
| 211 | KNNR 5 d.4. 0304-03 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 212 | KNNR 5 d.4. 0307-03 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V | szt | | |
| | | 1 | szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 213 | KNNR 5 d.4. 0502-01 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa, bryzgoszczelna | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 214 d.4. 7 | KNR 2-17 0205-01 z.o.3.3. 9903 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Wentylatory osiowe ściennie o średnicy 150 mm i wydajności min. 200 m3/h | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 215 d.4. 7 | KNNR 5 1203-08 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.ż ył | | |
| | | 12 | szt.ż ył | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 216 d.4. 7 | KNNR 5 1301-01 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | po- miar | | |
| | | 1 | po- miar | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 5 | | POM. 17F SANITARIAT | | | |
| 5.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 217 d.5. 1 | KNR 4-01 0354-04 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 218 d.5. 1 | KNR-W 4-01 0346-03 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. | m ² | | |
| | | (1.14+0.12+0.40+0.50+0.33+0.85*2)*2.20 | m ² | 9.218 | |
| | | | | RAZEM | 9.218 |
| 219 d.5. 1 | KNNR-W 3 0614-05 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Rozebranie okładziny ściennej | m ² | | |
| | | (1.60+1.15)*2*2.00-0.80*2.00 | m ² | 9.400 | |
| | | | | RAZEM | 9.400 |
| 220 d.5. 1 | KNR 4-04 0504-03 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z warstwą wyrównawczą | m ² | | |
| | | 1.60*1.15 | m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |
| 221 d.5. 1 | KNR 4-04 1101-02 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 9.40*0.03+1.84*0.04 | m ³ | 0.356 | |
| | | | | RAZEM | 0.356 |
| 222 d.5. 1 | KNR 4-04 1101-05 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 18 | m ³ | | |
| | | 0.356 | m ³ | 0.356 | |
| | | | | RAZEM | 0.356 |
| 5.2 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 223 d.5. 2 | KNR 2-02 0803-02 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| | | (1.60+1.15)*2*2.00-0.80*2.00 | m ² | 9.400 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 9.400 |
| 224 | KNR 2-02 d.5. 2009-03 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym 1.60*1.15 | m ² m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |
| 225 | KNR 2-02 d.5. 2009-08 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1.60*1.15 | m ² m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |
| 226 | KNR 2-02 d.5. 2009-02 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1.60+1.15)*2*1.00 | m ² m ² | 5.500 | |
| | | | | RAZEM | 5.500 |
| 227 | KNR 2-02 d.5. 2009-07 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (1.60+1.15)*2*1.00 | m ² m ² | 5.500 | |
| | | | | RAZEM | 5.500 |
| 228 | KNR-W 2-02 d.5. 0840-05 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej (3.43+3.62+1.30+1.23)*2*2.00-0.80*2.00-0.80*0.60*2 | m ² m ² | 35.760 | |
| | | | | RAZEM | 35.760 |
| 229 | KNR-W 2-02 d.5. 0840-07 2 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra 0.80*0.60*2 | m ² m ² | 0.960 | |
| | | | | RAZEM | 0.960 |
| 5.3 | | Remont podłóg | | | |
| 230 | KNR 2-02 d.5. 1102-01 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro 1.60*1.15 | m ² m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |
| 231 | KNR-W 2-02 d.5. 0606-01 3 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm 1.60*1.15+(1.60+1.15)*2*0.20 | m ² m ² | 2.940 | |
| | | | | RAZEM | 2.940 |
| 232 | KNR 2-02 d.5. 1118-08 3 z.sz. 5.7.d SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki płytkowe z płytek gersowych antypoślizgowych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą układanie w "karo". 1.60*1.15 | m ² m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |
| 5.4 | | Roboty malarskie | | | |
| 233 | KNR 4-01 d.5. 1202-09 4 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.60*1.15+(1.60+1.15)*2*1.00 | m ² m ² | 7.340 | |
| | | | | RAZEM | 7.340 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 234 | KNR 2-02 d.5. 1505-03 4 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.60*1.15 | m ² m ² | 1.840 | |
| | | | | RAZEM | 1.840 |
| 235 | KNR 2-02 d.5. 1505-03 4 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorze białym (1.60+1.15)*2*1.00 | m ² m ² | 5.500 | |
| | | | | RAZEM | 5.500 |
| 5.5 | | Osadzenie stolarki drzwiowej | | | |
| 236 | KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 5 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 80 jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe 0.80*2.05*1 | m ² m ² | 1.640 | |
| | | | | RAZEM | 1.640 |
| 237 | KNR-W 2-02 d.5. 1026-01 5 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice regulowane MDF w okleinie drewnopodobnej CPL o szer. 16 cm 0.80*2.05*1 | m ² m ² | 1.640 | |
| | | | | RAZEM | 1.640 |
| 5.6 | | Roboty wod.-kan. | | | |
| 238 | KNR-W 4-02 d.5. 0141-01 6 z.o.2.9. SST 07 wy- cena indywi- dualna | Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej wraz z umywalką 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 239 | KNR-W 4-02 d.5. 0235-08 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 240 | KNR-W 4-02 d.5. 0120-01 6 z.o.2.9. SST 07 wy- cena indywi- dualna | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 16.00 | m m | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 241 | KNR-W 4-02 d.5. 0229-04 6 z.o.2.9. SST 07 wy- cena indywi- dualna | Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2.96*2+5.60 | m m | 11.520 | |
| | | | | RAZEM | 11.520 |
| 242 | kalkulacja d.5. własna 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych 1/2" 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 243 | KNR INS- d.5. TAL 0102-02 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.96*4+8.60 | m m | 20.440 | |
| | | | | RAZEM | 20.440 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|------------|--------------|---------------|
| 244 | KNR 0-34 d.5. 0101-01 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm | m | | |
| | | 20.44 | m | 20.440 | |
| | | | | RAZEM | 20.440 |
| 245 | KNR-W 2-15 d.5. 0208-01 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal- nych o połączeniach wciskowych | m | | |
| | | 3.50 | m | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 246 | KNR-W 2-15 d.5. 0117-01 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerp- alnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 247 | KNR-W 2-15 d.5. 0208-03 6 SST 08 wy- cena indywi- dualna | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkal- nych o połączeniach wciskowych | m | | |
| | | 2.50 | m | 2.500 | |
| | | | | RAZEM | 2.500 |
| 248 | KNR-W 2-15 d.5. 0133-01 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nomi- nalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 249 | KNR-W 2-15 d.5. 0211-01 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej . | | |
| | | 1 | podej . | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 250 | KNR 2-15 d.5. 0221-02 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpostu- mentem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 251 | KNR 2-15 d.5. 0115-02 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 252 | KNR 2-15 d.5. 0224-03 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 253 | KNR-W 2-15 d.5. 0128-02 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | | |
| | | 20.44 | m | 20.440 | |
| | | | | RAZEM | 20.440 |
| 254 | KNR 2-15 d.5. 0110-04 6 SST 07 wy- cena indywi- dualna | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------|---|--|------|--------------|---------------|
| | | 20.44 | m | 20.440 | |
| | | | | RAZEM | 20.440 |
| 5.7 | | Roboty elektryczne | | | |
| 255 d.5. 7 | KNNR 9 0501-05 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 256 d.5. 7 | KNNR 9 0401-07 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego | szt | | |
| | | 1 | szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 257 d.5. 7 | KNNR 9 0403-06 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszek lub odgałęźników pod- lub natynkowych, Fi do 60 mm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 258 d.5. 7 | KNNR 9 0301-03 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub kabelkowego okrągłego | m | | |
| | | 8.00 | m | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 259 d.5. 7 | KNNR 5 1209-0401 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | | |
| | | 1 | otw. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 260 d.5. 7 | KNNR 5 1207-01 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle | m | | |
| | | 3.00 | m | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 261 d.5. 7 | KNNR 5 1208-01 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | | |
| | | 3.00 | m | 3 | |
| | | | | RAZEM | 3 |
| 262 d.5. 7 | KNNR 5 0205-01 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ² | m | | |
| | | 25 | m | 25.00 | |
| | | | | RAZEM | 25.00 |
| 263 d.5. 7 | KNNR 5 0304-03 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 264 d.5. 7 | KNNR 5 0307-03 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V | szt | | |
| | | 1 | szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 265 d.5. 7 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa, bryzgoszczelna | kpl. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 266 | KNR 2-17 d.5. 0205-01 7 z.o.3.3. 9903 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Wentylatory osiowe ściennie o średnicy 150 mm i wydajności min. 200 m3/h | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 267 | KNNR 5 d.5. 1203-08 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce | szt.ż ył | | |
| | | 12 | szt.ż ył | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 268 | KNNR 5 d.5. 1301-01 7 SST 09 wy- cena indywi- dualna | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | po- miar | | |
| | | 1 | po- miar | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 6 | | SALA NR 18 | | | |
| 6.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 269 | KNR 4-01 d.6. 0354-07 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 270 | KNR 4-01 d.6. 0354-12 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | | |
| | | 2.51*2 | m | 5.020 | |
| | | | | RAZEM | 5.020 |
| 271 | KNR 4-04 d.6. 1101-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 2.50*0.30*0.07*2+0.30 | m ³ | 0.405 | |
| | | | | RAZEM | 0.405 |
| 272 | KNR 4-04 d.6. 1101-05 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 18 | m ³ | | |
| | | 0.405 | m ³ | 0.405 | |
| | | | | RAZEM | 0.405 |
| 6.2 | | Roboty murarskie | | | |
| 273 | KNR 2-02 d.6. 0129-02 2 SST 02 ka- kulacja indy- dualna | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 250 x 30 cm z płyt MDF lakierowanych z wykończeniem krawędzi czołowej i bocznych typu "ćwierćwałek" | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 6.3 | | Osadzenie stolarki drzwiowej | | | |
| 274 | KNR-W 2-02 d.6. 1022-01 3 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 100 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ | m ² | | |
| | | 1.00*2.05 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------|--------------|--------------|
| 275 | KNR-W 2-02 d.6. 1026-01 3 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice MDF "100" w okleinie drewnopodobnej CPL o szer.10 cm | m ² | | |
| | | 1.00*2.05 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 6.4 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 276 | KNR-W 4-01 d.6. 0711-02 4 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu | m ² | | |
| | | 2.00 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 277 | KNR 2-02 d.6. 2009-02 4 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 6.34*1.54 | m ² | 9.764 | |
| | | | | RAZEM | 9.764 |
| 278 | KNR 2-02 d.6. 2009-07 4 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 6.34*1.54 | m ² | 9.764 | |
| | | | | RAZEM | 9.764 |
| 6.5 | | Remont podłóg | | | |
| 279 | KNR K-04 d.6. 0501-01 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. 8 m2 | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 280 | KNR K-04 d.6. 0501-04 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 281 | KNR 2-02 d.6. 1112-05 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Uzupełnienie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z cokołem 10 cm | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 282 | KNR 2-02 d.6. 1112-09 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 283 | KNR-W 4-01 d.6. 0819-04 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Pokrycie posadzki emulsją polimerową | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6.6 | | Roboty malarskie | | | |
| 284 | KNR 2-02 d.6. 1505-03 6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych | m ² | | |
| | | 6.34*1.54 | m ² | 9.764 | |
| | | | | RAZEM | 9.764 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 285 | KNR 4-01 d.6. 1206-05 6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| | | 6.34*1.60 | m ² | 10.144 | |
| | | | | RAZEM | 10.144 |
| 6.7 | | Roboty co | | | |
| 286 | KNR 4-01 d.6. 0208-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 287 | KNR 4-01 d.6. 0339-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 3.14 | m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 288 | KNR 4-01 d.6. 0336-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 1.20*2 | m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 289 | KNR 4-01 d.6. 0326-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | 3.14 | m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 290 | KNR 4-01 d.6. 0326-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | 1.20*2 | m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 291 | KNR-W 4-02 d.6. 0520-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 292 | KNR 4-01 d.6. 0206-04 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 293 | KNR-W 4-02 d.6. 0506-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm | m | | |
| | | (3.14+0.50)*2 | m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 294 | KNR INS- d.6. TAL 0301-04 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) w otulinie ze spienionego polietylenu | m | | |
| | | (3.14+0.50)*2 | m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 295 | KNR INS- d.6. TAL 0301-03 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|---|--------------------------------------|---------------|--------------|
| | | 1.20*2*2 | m | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 4.800 |
| 296 | KNR INS- d.6. TAL 0305-08 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach 2*2 | kol. kol. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 297 | KNR INS- d.6. TAL 0309-02 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Zawór skośny lub grzejnikowy c.o.o śr.nom. 15 mm 2*2 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 298 | KNR-W 2-15 d.6. 0418-07 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Grzejniki stalowe dwupłytowe - V22 600/1200 z głowicą termostatyczną 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 299 | KNR 2-15 d.6. 0110-01 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Proba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) (3.14+0.50)*2 | m m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 7 | | SALA NR 19 | | | |
| 7.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 300 | KNR 4-01 d.7. 0354-07 1 SST 01 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 301 | KNR 4-01 d.7. 0354-12 1 SST 01 wycena indywidualna | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.51*2 | m m | 5.020 | |
| | | | | RAZEM | 5.020 |
| 302 | KNR 4-04 d.7. 1101-02 1 SST 01 wycena indywidualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 2.50*0.30*0.07*2+0.30 | m ³ m ³ | 0.405 | |
| | | | | RAZEM | 0.405 |
| 303 | KNR 4-04 d.7. 1101-05 1 SST 01 wycena indywidualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 18 0.405 | m ³ m ³ | 0.405 | |
| | | | | RAZEM | 0.405 |
| 7.2 | | Roboty murarskie | | | |
| 304 | KNR 2-02 d.7. 0129-02 2 SST 02 kalkulacja indywidualna | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 250 x 30 cm z płyt MDF lakierowanych z wykończeniem krawędzi czołowej i bocznych typu "czwiercwałek" 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 7.3 | | Osadzenie stolarki drzwiowej | | | |
| 305 | KNR-W 2-02 d.7. 1022-01 3 SST 06 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 100 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ 1.00*2.05 | m ² m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------|--------------|--------------|
| 306 | KNR-W 2-02 d.7. 1026-01 3 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice MDF "100" w okleinie drewnopodobnej CPL o szer.10 cm | m ² | | |
| | | 1.00*2.05 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 7.4 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 307 | KNR-W 4-01 d.7. 0711-02 4 SST 02 wy- cena indywi- dualna | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu | m ² | | |
| | | 2.00 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 308 | KNR 2-02 d.7. 2009-02 4 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 6.27*1.54 | m ² | 9.656 | |
| | | | | RAZEM | 9.656 |
| 309 | KNR 2-02 d.7. 2009-07 4 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 6.27*1.54 | m ² | 9.656 | |
| | | | | RAZEM | 9.656 |
| 7.5 | | Remont podłóg | | | |
| 310 | KNR K-04 d.7. 0501-01 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. 8 m2 | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 311 | KNR K-04 d.7. 0501-04 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 312 | KNR 2-02 d.7. 1112-05 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Uzupełnienie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z cokołem 10 cm | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 313 | KNR 2-02 d.7. 1112-09 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 314 | KNR-W 4-01 d.7. 0819-04 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Pokrycie posadzki emulsją polimerową | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7.6 | | Roboty malarskie | | | |
| 315 | KNR 2-02 d.7. 1505-03 6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych | m ² | | |
| | | 6.27*1.54 | m ² | 9.656 | |
| | | | | RAZEM | 9.656 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 316 | KNR 4-01 d.7. 1206-05 6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| | | 6.27*1.60 | m ² | 10.032 | |
| | | | | RAZEM | 10.032 |
| 7.7 | | Roboty co | | | |
| 317 | KNR 4-01 d.7. 0208-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 318 | KNR 4-01 d.7. 0339-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 3.14 | m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 319 | KNR 4-01 d.7. 0336-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 1.20*2 | m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 320 | KNR 4-01 d.7. 0326-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | 3.14 | m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 321 | KNR 4-01 d.7. 0326-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | 1.20*2 | m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 322 | KNR-W 4-02 d.7. 0520-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 323 | KNR 4-01 d.7. 0206-04 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 324 | KNR-W 4-02 d.7. 0506-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm | m | | |
| | | (3.14+0.50)*2 | m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 325 | KNR INS- d.7. TAL 0301-04 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) w otulinie ze spienionego polietylenu | m | | |
| | | (3.14+0.50)*2 | m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 326 | KNR INS- d.7. TAL 0301-03 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1.20*2*2 | m | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 4.800 |
| 327 | KNR INS-d.7. TAL 0305-08 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach 2*2 | kol. kol. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 328 | KNR INS-d.7. TAL 0309-02 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Zawór skośny lub grzejnikowy c.o.o śr.nom. 15 mm 2*2 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 329 | KNR-W 2-15 d.7. 0418-07 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Grzejniki stalowe dwupłytowe - V22 600/1200 z głowicą termostatyczną 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 330 | KNR 2-15 d.7. 0110-01 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Proba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) (3.14+0.50)*2 | m m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 8 | | SALA NR 20 | | | |
| 8.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 331 | KNR 4-01 d.8. 0354-07 1 SST 01 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 332 | KNR 4-01 d.8. 0354-12 1 SST 01 wycena indywidualna | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.51*2 | m m | 5.020 | |
| | | | | RAZEM | 5.020 |
| 333 | KNR 4-04 d.8. 1101-02 1 SST 01 wycena indywidualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 2.50*0.30*0.07*2+0.30 | m ³ m ³ | 0.405 | |
| | | | | RAZEM | 0.405 |
| 334 | KNR 4-04 d.8. 1101-05 1 SST 01 wycena indywidualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 18 0.405 | m ³ m ³ | 0.405 | |
| | | | | RAZEM | 0.405 |
| 8.2 | | Roboty murarskie | | | |
| 335 | KNR 2-02 d.8. 0129-02 2 SST 02 kalkulacja indywidualna | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 250 x 30 cm z płyt MDF lakierowanych z wykończeniem krawędzi czołowej i bocznych typu "czwiercwałek" 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 8.3 | | Osadzenie stolarki drzwiowej | | | |
| 336 | KNR-W 2-02 d.8. 1022-01 3 SST 06 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 100 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ 1.00*2.05 | m ² m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------|--------------|--------------|
| 337 | KNR-W 2-02 d.8. 1026-01 3 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice MDF "100" w okleinie drewnopodobnej CPL o szer.10 cm | m ² | | |
| | | 1.00*2.05 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 8.4 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 338 | KNR-W 4-01 d.8. 0711-02 4 SST 02 wy- cena indywi- dualna | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ściana- nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu | m ² | | |
| | | 2.00 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 339 | KNR 2-02 d.8. 2009-02 4 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 6.31*1.54 | m ² | 9.717 | |
| | | | | RAZEM | 9.717 |
| 340 | KNR 2-02 d.8. 2009-07 4 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 6.31*1.54 | m ² | 9.717 | |
| | | | | RAZEM | 9.717 |
| 8.5 | | Remont podłóg | | | |
| 341 | KNR K-04 d.8. 0501-01 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. 8 m2 | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 342 | KNR K-04 d.8. 0501-04 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 343 | KNR 2-02 d.8. 1112-05 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Uzupełnienie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW z cokołem 10 cm | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 344 | KNR 2-02 d.8. 1112-09 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 345 | KNR-W 4-01 d.8. 0819-04 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Pokrycie posadzki emulsją polimerową | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8.6 | | Roboty malarskie | | | |
| 346 | KNR 2-02 d.8. 1505-03 6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych | m ² | | |
| | | 6.31*1.54 | m ² | 9.717 | |
| | | | | RAZEM | 9.717 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 347 d.8. | KNR 4-01 1206-05 6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| | | 6.31*1.60 | m ² | 10.096 | |
| | | | | RAZEM | 10.096 |
| 8.7 | | Roboty co | | | |
| 348 d.8. | KNR 4-01 0208-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 349 d.8. | KNR 4-01 0339-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 3.14 | m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 350 d.8. | KNR 4-01 0336-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 1.20*2 | m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 351 d.8. | KNR 4-01 0326-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | 3.14 | m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 352 d.8. | KNR 4-01 0326-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | 1.20*2 | m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 353 d.8. | KNR-W 4-02 0520-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 354 d.8. | KNR 4-01 0206-04 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 355 d.8. | KNR-W 4-02 0506-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm | m | | |
| | | (3.14+0.50)*2 | m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 356 d.8. | KNR INS- TAL 0301-04 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) w otulinie ze spienionego polietylenu | m | | |
| | | (3.14+0.50)*2 | m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 357 d.8. | KNR INS- TAL 0301-03 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|---|--------------------------------------|---------------|--------------|
| | | 1.20*2*2 | m | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 4.800 |
| 358 | KNR INS- d.8. TAL 0305-08 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach 2*2 | kol. kol. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 359 | KNR INS- d.8. TAL 0309-02 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Zawór skośny lub grzejnikowy c.o.o śr.nom. 15 mm 2*2 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 360 | KNR-W 2-15 d.8. 0418-07 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 600/1200 z głowicą termostatyczną 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 361 | KNR 2-15 d.8. 0110-01 7 SST 8 kalkulacja indywidualna | Proba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) (3.14+0.50)*2 | m m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 9 | | SALA NR 21 | | | |
| 9.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 362 | KNR 4-01 d.9. 0354-07 1 SST 01 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 363 | KNR 4-01 d.9. 0354-12 1 SST 01 wycena indywidualna | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.51*2 | m m | 5.020 | |
| | | | | RAZEM | 5.020 |
| 364 | KNR 4-04 d.9. 1101-02 1 SST 01 wycena indywidualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 2.50*0.30*0.07*2+0.30 | m ³ m ³ | 0.405 | |
| | | | | RAZEM | 0.405 |
| 365 | KNR 4-04 d.9. 1101-05 1 SST 01 wycena indywidualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 18 0.405 | m ³ m ³ | 0.405 | |
| | | | | RAZEM | 0.405 |
| 9.2 | | Roboty murarskie | | | |
| 366 | KNR 2-02 d.9. 0129-02 2 SST 02 kalkulacja indywidualna | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 250 x 30 cm z płyt MDF lakierowanych z wykończeniem krawędzi czołowej i bocznych typu "czwiercwałek" 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9.3 | | Osadzenie stolarki drzwiowej | | | |
| 367 | KNR-W 2-02 d.9. 1022-01 3 SST 06 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 100 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ 1.00*2.05 | m ² m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------|--------------|--------------|
| 368 | KNR-W 2-02 d.9. 1026-01 3 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice MDF "100" w okleinie drewnopodobnej CPL o szer.10 cm | m ² | | |
| | | 1.00*2.05 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 9.4 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 369 | KNR-W 4-01 d.9. 0711-02 4 SST 02 wy- cena indywi- dualna | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu | m ² | | |
| | | 2.00 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 370 | KNR 2-02 d.9. 2009-02 4 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 6.43*1.54 | m ² | 9.902 | |
| | | | | RAZEM | 9.902 |
| 371 | KNR 2-02 d.9. 2009-07 4 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 6.43*1.54 | m ² | 9.902 | |
| | | | | RAZEM | 9.902 |
| 9.5 | | Remont podłóg | | | |
| 372 | KNR K-04 d.9. 0501-01 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. 8 m2 | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 373 | KNR K-04 d.9. 0501-04 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 374 | KNR 2-02 d.9. 1112-05 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Uzupełnienie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z cokołem 10 cm | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 375 | KNR 2-02 d.9. 1112-09 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 376 | KNR-W 4-01 d.9. 0819-04 5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Pokrycie posadzki emulsją polimerową | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9.6 | | Roboty malarskie | | | |
| 377 | KNR 2-02 d.9. 1505-03 6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych | m ² | | |
| | | 6.43*1.54 | m ² | 9.902 | |
| | | | | RAZEM | 9.902 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 378 | KNR 4-01 d.9. 1206-05 6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| | | 6.43*1.60 | m ² | 10.288 | |
| | | | | RAZEM | 10.288 |
| 9.7 | | Roboty co | | | |
| 379 | KNR 4-01 d.9. 0208-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 380 | KNR 4-01 d.9. 0339-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 3.14 | m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 381 | KNR 4-01 d.9. 0336-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 1.20*2 | m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 382 | KNR 4-01 d.9. 0326-03 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | 3.14 | m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 383 | KNR 4-01 d.9. 0326-01 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | 1.20*2 | m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 384 | KNR-W 4-02 d.9. 0520-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 385 | KNR 4-01 d.9. 0206-04 7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 386 | KNR-W 4-02 d.9. 0506-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm | m | | |
| | | (3.14+0.50)*2 | m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 387 | KNR INS- d.9. TAL 0301-04 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) w otulinie ze spienionego polietylenu | m | | |
| | | (3.14+0.50)*2 | m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 388 | KNR INS- d.9. TAL 0301-03 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|---|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | 1.20*2*2 | m | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 4.800 |
| 389 | KNR INS- d.9. TAL 0305-08 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach 2*2 | kol. kol. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 390 | KNR INS- d.9. TAL 0309-02 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Zawór skośny lub grzejnikowy c.o.o śr.nom. 15 mm 2*2 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 391 | KNR-W 2-15 d.9. 0418-07 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 600/1200 z głowicą termostatyczną 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 392 | KNR 2-15 d.9. 0110-01 7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Proba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) (3.14+0.50)*2 | m m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 10 | | SALA NR 22 | | | |
| 10.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 393 | KNR 4-01 d.10 0354-07 .1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 394 | KNR 4-01 d.10 0354-12 .1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.51*2 | m m | 5.020 | |
| | | | | RAZEM | 5.020 |
| 395 | KNR 4-04 d.10 0504-06 .1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznych - rulony 5.65*6.30 | m ² m ² | 35.595 | |
| | | | | RAZEM | 35.595 |
| 396 | KNR 4-04 d.10 0504-01 .1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych wraz z warstwą wyrównawczą i cokolikiem 5.65*6.30 | m ² m ² | 35.595 | |
| | | | | RAZEM | 35.595 |
| 397 | KNR 4-04 d.10 1101-02 .1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 2.50*0.30*0.07*2+0.30+35.595*0.04 | m ³ m ³ | 1.829 | |
| | | | | RAZEM | 1.829 |
| 398 | KNR 4-04 d.10 1101-05 .1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 18 1.829 | m ³ m ³ | 1.829 | |
| | | | | RAZEM | 1.829 |
| 10.2 | | Roboty murarskie | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 399 d.10 | KNR 2-02 0129-02 .2 SST 02 kalkulacja indywidualna | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 250 x 30 cm z płyt MDF lakierowanych z wykończeniem krawędzi czołowej i bocznych typu "ówierćwałek" | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 10.3 | | Osadzenie stolarki drzwiowej | | | |
| 400 d.10 | KNR-W 2-02 1022-01 .3 SST 06 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 100 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ | m ² | | |
| | | 1.00*2.05 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 401 d.10 | KNR-W 2-02 1026-01 .3 SST 06 wycena indywidualna | Ościeżnice MDF "100" w okleinie drewnopodobnej CPL o szer.10 cm | m ² | | |
| | | 1.00*2.05 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 10.4 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 402 d.10 | KNR-W 4-01 0711-02 .4 SST 02 wycena indywidualna | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu | m ² | | |
| | | 2.00 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 403 d.10 | KNR 2-02 2009-02 .4 SST 03 wycena indywidualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 6.30*1.54 | m ² | 9.702 | |
| | | | | RAZEM | 9.702 |
| 404 d.10 | KNR 2-02 2009-07 .4 SST 03 wycena indywidualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 6.30*1.54 | m ² | 9.702 | |
| | | | | RAZEM | 9.702 |
| 10.5 | | Remont podłóg | | | |
| 405 d.10 | KNR 2-02 1102-01 .5 SST 04 wycena indywidualna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-te na ostro | m ² | | |
| | | 5.65*6.30 | m ² | 35.595 | |
| | | | | RAZEM | 35.595 |
| 406 d.10 | KNR 2-02 1102-03 .5 SST 04 wycena indywidualna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące-nie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 | m ² | | |
| | | 5.65*6.30 | m ² | 35.595 | |
| | | | | RAZEM | 35.595 |
| 407 d.10 | KNR K-04 0501-01 .5 SST 04 wycena indywidualna | Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. 8 m2 | m ² | | |
| | | 5.65*6.30 | m ² | 35.595 | |
| | | | | RAZEM | 35.595 |
| 408 d.10 | KNR K-04 0501-04 .5 SST 04 wycena indywidualna | Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą | m ² | | |
| | | 5.65*6.30+(5.65+6.30)*2*0.10 | m ² | 37.985 | |
| | | | | RAZEM | 37.985 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|--|---|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 409 d.10 | KNR 2-02 1112-05 .5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z cokołem 10 cm 5.65*6.30+(5.65+6.30)*2*0.10 | m ² m ² | 37.985 | 37.985 |
| | | | | RAZEM | 37.985 |
| 410 d.10 | KNR 2-02 1112-09 .5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 51.52 | m ² m ² | 51.520 | 51.520 |
| | | | | RAZEM | 51.520 |
| 411 d.10 | KNR-W 4-01 0819-04 .5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Pokrycie posadzki emulsją polimerową 51.52 | m ² m ² | 51.520 | 51.520 |
| | | | | RAZEM | 51.520 |
| 412 d.10 | KNR-W 4-01 0817-05 .5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Listwy posadzkowe maskujące z profili aluminiowych 1.00*1 | m m | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10.6 | | Roboty malarskie | | | |
| 413 d.10 | KNR 2-02 1505-03 .6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych 6.30*1.54 | m ² m ² | 9.702 | 9.702 |
| | | | | RAZEM | 9.702 |
| 414 d.10 | KNR 4-01 1206-05 .6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 6.30*1.60 | m ² m ² | 10.080 | 10.080 |
| | | | | RAZEM | 10.080 |
| 10.7 | | Roboty co | | | |
| 415 d.10 | KNR 4-01 0208-03 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 416 d.10 | KNR 4-01 0339-03 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.14 | m m | 3.140 | 3.140 |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 417 d.10 | KNR 4-01 0336-01 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*2 | m m | 2.400 | 2.400 |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 418 d.10 | KNR 4-01 0326-03 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 3.14 | m m | 3.140 | 3.140 |
| | | | | RAZEM | 3.140 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|--|--|------------------|---------------|--------------|
| 419 d.10 | KNR 4-01 0326-01 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 1.20*2 | m m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 420 d.10 | KNR-W 4-02 0520-02 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 421 d.10 | KNR 4-01 0206-04 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 422 d.10 | KNR-W 4-02 0506-02 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm (3.14+0.50)*2 | m m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 423 d.10 | KNR INS- TAL 0301-04 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) w otulinie ze spienionego polietylenu (3.14+0.50)*2 | m m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 424 d.10 | KNR INS- TAL 0301-03 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 1.20*2*2 | m m | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 4.800 |
| 425 d.10 | KNR INS- TAL 0305-08 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach 2*2 | kol. kol. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 426 d.10 | KNR INS- TAL 0309-02 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Zawór skośny lub grzejnikowy c.o.o śr.nom. 15 mm 2*2 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 427 d.10 | KNR-W 2-15 0418-07 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Grzejniki stalowe dwupłytowe - V22 600/1200 z głowicą termostatyczną 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 428 d.10 | KNR 2-15 0110-01 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Proba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) (3.14+0.50)*2 | m m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 11 | | SALA NR 23 | | | |
| 11.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 429 d.11 | KNR 4-01 0354-07 .1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 430 d.11 | KNR 4-01 0354-12 .1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | | |
| | | 2.51*2 | m | 5.020 | |
| | | | | RAZEM | 5.020 |
| 431 d.11 | KNR 4-04 1101-02 .1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 2.50*0.30*0.07*2+0.30 | m ³ | 0.405 | |
| | | | | RAZEM | 0.405 |
| 432 d.11 | KNR 4-04 1101-05 .1 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 18 | m ³ | | |
| | | 0.405 | m ³ | 0.405 | |
| | | | | RAZEM | 0.405 |
| 11.2 | | Roboty murarskie | | | |
| 433 d.11 | KNR 2-02 0129-02 .2 SST 02 kal- kulacja indy- dualna | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 250 x 30 cm z płyt MDF la- kierowanych z wykończeniem krawędzi czołowej i bocznych typu "ćwierćwałek" | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 11.3 | | Osadzenie stolarki drzwiowej | | | |
| 434 d.11 | KNR-W 2-02 1022-01 .3 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone szer. 100 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ | m ² | | |
| | | 1.00*2.05 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 435 d.11 | KNR-W 2-02 1026-01 .3 SST 06 wy- cena indywi- dualna | Ościeżnice MDF "100" w okleinie drewnopodobnej CPL o szer.10 cm | m ² | | |
| | | 1.00*2.05 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 11.4 | | Roboty tynkarskie i okładzinowe | | | |
| 436 d.11 | KNR-W 4-01 0711-02 .4 SST 02 wy- cena indywi- dualna | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ściana- ch i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu | m ² | | |
| | | 2.00 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 437 d.11 | KNR 2-02 2009-02 .4 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 6.50*1.54 | m ² | 10.010 | |
| | | | | RAZEM | 10.010 |
| 438 d.11 | KNR 2-02 2009-07 .4 SST 03 wy- cena indywi- dualna | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m ² | | |
| | | 6.50*1.54 | m ² | 10.010 | |
| | | | | RAZEM | 10.010 |
| 11.5 | | Remont podłóg | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 439 d.11 | KNR K-04 0501-01 .5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Warstwy wyrównujące i wygładzające z dyspersyjnej masy szpachlowej gr. 2 mm w pomieszczeniach o pow. 8 m2 | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 440 d.11 | KNR K-04 0501-04 .5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 441 d.11 | KNR 2-02 1112-05 .5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Uzupełnienie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z cokołem 10 cm | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 442 d.11 | KNR 2-02 1112-09 .5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 443 d.11 | KNR-W 4-01 0819-04 .5 SST 04 wy- cena indywi- dualna | Pokrycie posadzki emulsją polimerową | m ² | | |
| | | 1.00 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11.6 | | Roboty malarskie | | | |
| 444 d.11 | KNR 2-02 1505-03 .6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych | m ² | | |
| | | 6.50*1.54 | m ² | 10.010 | |
| | | | | RAZEM | 10.010 |
| 445 d.11 | KNR 4-01 1206-05 .6 SST 05 wy- cena indywi- dualna | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| | | 6.50*1.60 | m ² | 10.400 | |
| | | | | RAZEM | 10.400 |
| 11.7 | | Roboty co | | | |
| 446 d.11 | KNR 4-01 0208-03 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 447 d.11 | KNR 4-01 0339-03 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 3.14 | m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 448 d.11 | KNR 4-01 0336-01 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 1.20*2 | m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|--|---|------|--------------|--------------|
| 449 d.11 | KNR 4-01 0326-03 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | 3.14 | m | 3.140 | |
| | | | | RAZEM | 3.140 |
| 450 d.11 | KNR 4-01 0326-01 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | 1.20*2 | m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 451 d.11 | KNR-W 4-02 0520-02 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15 | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 452 d.11 | KNR 4-01 0206-04 .7 SST 01 wy- cena indywi- dualna | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 453 d.11 | KNR-W 4-02 0506-02 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm | m | | |
| | | (3.14+0.50)*2 | m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 454 d.11 | KNR INS- TAL 0301-04 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) w otulinie ze spienionego polietylenu | m | | |
| | | (3.14+0.50)*2 | m | 7.280 | |
| | | | | RAZEM | 7.280 |
| 455 d.11 | KNR INS- TAL 0301-03 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | | |
| | | 1.20*2*2 | m | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 4.800 |
| 456 d.11 | KNR INS- TAL 0305-08 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach | kol. | | |
| | | 2*2 | kol. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 457 d.11 | KNR INS- TAL 0309-02 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Zawór skośny lub grzejnikowy c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 2*2 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 458 d.11 | KNR-W 2-15 0418-07 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 600/1200 z głowicą termostatyczną | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 459 d.11 | KNR 2-15 0110-01 .7 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna | Proba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | | |
| | | (3.14+0.50)*2 | m | 7.280 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|-------------------|------|--------------|--------------|
| | | | | RAZEM | 7.280 |