

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne</b>			
1	KNR-W 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-02 SST 01 wy- cena indywi- dualna	3.00*2.00*2.50	m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-08 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Krotność = 5 4.416	m <sup>3</sup>	4.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.416</b>
3	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów grunt kat. gr. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0312-0502 SST 01 wy- cena indywi- dualna	3.00*2.00*2.50-3.14*0.75*0.75*2.50	m <sup>3</sup>	10.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.584</b>
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05 SST 01 wy- cena indywi- dualna	3.14*0.75*0.75*2.50	m <sup>3</sup>	4.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.416</b>
<b>2</b>		<b>Roboty kanalizacyjne</b>			
5	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
d.2	0513-05 SST 02 wy- cena indywi- dualna	1	stud.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-18	Zasuwa nożowa dn 200 do kanalizacji sanitarnej z napędem elektrycznym	szt.		
d.2	0623-01 ana- logia SST 02 wy- cena indywi- dualna	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
7	kalkulacja	Montaż szafy sterującej z wyposażeniem	kpl		
d.3	własna SST 03 wy- cena indywi- dualna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	kalkulacja	okablowanie kłapy, montaż rurek ochronnych, podłączenie urządzeń,	kpl		
d.3	własna SST 03 wy- cena indywi- dualna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>